

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik Nr 4

## MODERNIZACJA INSTALACJI DOMOFONOWEJ W KONINIE UL. SYBIRAKÓW 2

Podstawa wyceny	Opis robót montażowych Jednostka miar	Ilość szt.m.
KNR 5-08 0207/01	Wymiana przewodów w pionach	
	0,0347 r-g x	25
	Materiał	
	Przewód YTDY 6x0,5	25
	Tasma izolacyjna	2
KNR 5-06 1702/04	Wymiana unifonu z kodowaniem i sprawdzeniem działania.	
	1,14 r-g x 1,4 x 0,00 zł	70
	Materiał	
	Unifon cyfrowy 1132/620	70
KNR 5-06 0201/07	Montaż i programowanie panela cyfrowego	
	12,01 r-g x 1 x 0,00 zł	5
	Materiał	
	Panel BASIC z RFID 1062/101 D-RF	5
	Ramka podtynkowa 525/RP3	5
	Kolek rozporowy fi 8	20
	Identyfikator RFID	144
KNR 5-06 0205/04	Montaż zasilacza domofonowego	
	2,5000 x 1 x 0,00 zł	5
	Materiał	
	Rozdzielnica zasilacza mała	5
	Bezpiecznik S-161 6A	5
	Zasilacz GT 1975 12V AC 1,5 A .	5
KNR 5-06 0702/04 0702/06	Zarobienie i podłączenie przewodu o śr do 0,9mm pod zaciski.	
	0,25 r-g x 0,00 zł	70
	0,33 r-g x 0,00 zł	25
	Materiał	
	Listwa zaciskowa 6x12	5
Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze i porządkowe	
	4,00 r-g x 0,00 zł	5
	Materiał	
	Siporex Optimal 6x24x59 SOLBET	2
	Płytki elewacyjna	0,6
	Tytan Grunt Uniwersalny SELENA	0,6
	Zaprawa klejowa H 40 LIMITS [szt]	0,6
	Fuga ULTRACOLOR 112 Mapei	1