

Górnicza 1 - wykonanie fartucha z płytek klinkierowych nad zadaszeniem wejść do klatek

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
1.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż konstrukcji daszków	szt	4,000
10.	KNR 202-08-30-01-00	Analogia: Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian elewacyjnej płytkami klinkierowymi na klej	m2	5,382
	1)	4*(2,07*0,65)		5,382
20.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	5,382
21.	KNR 202-09-21-02-00	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 cm - kolor należy dobrać do koloru płytek które są przyklejone w ościeżu drzwi	m2	5,382
30.	KNR 202-08-42-01-00	Analogia: Osadzenie listew okapowych PCV nad przyklejonymi płytkami i uszczelnienie styku listwy z elewacją.	metr	8,400
41.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: ponowny montaż daszków wraz z uszczelnieniem styku daszku z płytkami	szt	4,000
50.	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	1,000
51.	RUSZ 48304	Czas pracy rusztowania	m-godz	11,446
60.	KNR 202-16-11-01-01	Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 4 m	szt	3,000
61.	RUSZ 48304	Czas pracy rusztowania	m-godz	11,446