

**MODERNIZACJA INSTALACJI DOMOFONOWEJ
ANALOGOWEJ NA CYFROWĄ KONINIE
UL.KOTŁOWA 2**

System URMET

Podstawa wyceny	Opis robót montażowych Jednostka miar	Ilość szt.m.
KNR 5-08 0207/01	Wymiana przewodów w pionach	10
	Materiał Przewód YTDY 6x0,5	10
	Tasma izolacyjna	1
KNR 5-06 1702/04	Wymiana unifonu z kodowaniem i sprawdzeniem działania.	20
	Materiał Unifon cyfrowy 1132/620	20
KNR 5-06 0201/07	Montaż i programowanie panela cyfrowego	2
	Materiał Panel BASIC z RFID 1062/101 D-RF	2
	Ramka podtynkowa 525/RP3	2
	Kolek rozporowy fi 8	8
	Identyfikator RFID	44
KNR 5-06 0205/04	Montaż zasilacza domofonowego	2
	Materiał Rozdzielnica zasilacza mała	2
	Bezpiecznik S-161 6A	2
	Zasilacz GT 1975 12V AC 1,5 A .	2
KNR 5-06 0702/04 0702/06	Zarobienie i podłączenie przewodu o śr do 0,9mm pod zaciski.	20
		10
	Materiał Listwa zaciskowa 6x12	2
Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze i porządkowe	2
	Materiał Siporex Optimal 6x24x59 SOLBET	1
	Płytki elewacyjna	0,3
	Tytan Grunt Uniwersalny SELENA	0,3
	Zaprawa klejowa H 40 LIMITS [szt]	0,5
	Fuga ULTRACOLOR 112 Mapei	0,4