

Kleczewska 43 - remont kominów ponad dachem

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>		
10.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	2,656
20.	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	5,312
30.	KNR 401-07-02-06-00	Odbicie tynku cementowo-wapiennego pasami o szer do 30 cm	metr	26,560
40.	KNR 401-02-12-04-00	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	7,466
50.	KNR 401-02-01-10-00	Deskowanie czapek kominowych betonowych i żelbetowych	metr	26,560
60.	KNR 401-02-02-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia fi do 6	kg	50,000
70.	KNR 401-02-03-13-00	Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15	m2	7,466
71.	KNR 202-06-02-07-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m2	7,466
80.	KNR 202-06-02-08-00	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego	m2	7,466
90.	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m2	7,533
100.	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m2	7,533
110.	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m2	7,533
120.	KNR 202-26-09-08-00	Docieplenie styropianem na zaprawie CERESIT i wyprawie CT 89 - ochrona narożników	metr	7,200
130.	KNR 240-01-03-07-00	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach zaprawa STYRLEP	m2	7,533
140.	KNR 240-01-03-10-00	Analogia: Dodatkowa warstwa kleju - nie przyjmować siatki w nakładach	m2	7,533
150.	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m2	7,533
160.	KNR 240-02-02-02-02	Malowanie dwukrotne farbą silikonową zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	7,533
170.	KNR 202-05-29-06-60	Obróbki dachowe papa termozgrzewalna DKD - kominów	metr	26,560
180.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm	m2	3,984
190.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie obróbek blacharskich komina uszczelniaczem dekarским	kmpl	1,000
200.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
210.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
220.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,700